

Referenzprojekt: Reparatur Hallenboden mit „SysCo-SVi“

Jahr: 2018

Ort: Schwarze Pumpe (Lausitz)

Ausführer: Hallenmieter unter Regie „SysCoFox Baustoffhandel“



Vor Ausführung



Aktuelles Foto der Nutzfläche ohne Schäden



Wässern der Beschichtungsfläche



Erstbeschichtung mit „SysCo-SCASS-LF ready“



Wässern vor dem Aufbringen von „SysCo-SVi“



Fläche vor der Erstnutzung

Belastungstest 48h
nach der Fertigstellung
mit einem Gabelstapler



Ausführung:

- bei 10°C (Januar, unbeheizte Halle)
- Flächengröße: 9m²
- Verwendung von „SysCo-SVi“ (0 bis maximal 5mm Aufbau), nachdem vorher mit „SysCo-SCASS LF ready“ tiefere Mulden ausgeglichen wurden
- Gabelstapler nutzt bereits nach 48h die Fläche